



OFERTA

DOMEK LETNISKOWY

- 1. Powierzchnia zabudowy 7x5 m= 35m² + 20m² antresola**
- 2. Konstrukcja szkieletowa drewniana** wykonana z drewna szwedzkiego konstrukcyjnego suszonego komorowo **C-24** wykonana w rozstawie co 60 cm
- 3. Konstrukcja ścian, przekrój:** elewacja zewnętrzna pionowa drewniana 20 mm impregnowana, ruszt drewniany 20mmx 50 mm, membrana wiatroizolacyjna, szkielet drewniany 15cm, wełna mineralna 15 cm $\lambda=0,039W/mkw.$, folia paraizolacyjna, elewacja wewnętrzna drewniana 12 mm lakierowana lub malowana (opcjonalnie płyta karton/gips, szpachlowane łączenia)
- 4. Podłoga:** izolacja przeciwwilgociowa, ruszt drewniany 40mmx 50 mm, wełna mineralna 50 mm $\lambda=0,039W/mkw.$, płyta OSB 18 mm,
- 5. Dach, przekrój:** blachodachówka na rąbek grafit, łąty, kontrłąty, membrana wiatroizolacyjna, krokwie dachowe 15 cm, wełna mineralna 15 cm $\lambda=0,039W/mkw.$, folia paraizolacyjna, elewacja wewnętrzna drewniana 12 mm lakierowana lub malowana
- 6. Ściany wewnętrzne, przekrój:** elewacja wewnętrzna drewniana 12 mm lakierowana lub malowana, folia paraizolacyjna, szkielet drewniany 10cm, wełna mineralna 10cm $\lambda=0,039W/mkw.$
- 7. Instalacje: hydrauliczne:** przyłącza wodnokanalizacyjne bez montażu armatury i osprzętu (możliwy montaż, dodatkowo płatny) **elektryczne:** w każdym pomieszczeniu 2 szt. gniazdek elektrycznych, 1 punkt świetlny z wyłącznikiem, rozdzielnia główna wraz z wyprowadzeniem kabla zasilającego, bez białego montażu i opraw oświetleniowych (możliwy montaż, dodatkowo płatny)
- 8. Łazienka :** płyta karton/gips łazienkowa, szpachlowane łączenia



Drewtor Toruń

Tel. 500 157 843 biuro@drewtor.pl www.drewtor.pl

9. Stolarka drzwiowa i okienna: drzwi zewnętrzne 1 sztuka,

Okna dwuszybowe PCV, kolor do ustalenia

Salon 250X200 drzwi balkonowe plus witryna

150x200 witryna

Łazienka 50x200 rozwierno- uchylne

Kuchnia 50x150 witryna

Antresola 50x200 rozwierno- uchylne

10. Taras: dodatkowo płatny

Cena domku wraz z montażem bez transportu i przygotowania podłoża:

- cena netto 72000 zł

- cena brutto 88560 zł

* wykonanie płyty fundamentowej 14000 zł

