

GARAŻ G-TOR 2 (32m²)

Zakres prac firmy DREWTOR:

- Prefabrykacja ścian konstrukcyjnych z drewna konstrukcyjnego C-24 10 cm plus otynkowana płyta Steico Protect 4 cm
- Szczyty wykonane z elewacji drewnianej (impregnowanej)
- Montaż okna dwuszybowego 70x120
- Podbitki
- Wykonanie konstrukcji dachowej, drewno konstrukcyjne C-24
- Wykonanie pokrycia dachowego(blachodachówka na rąbek lub inna, łąty, kontrłąty, membrana)
- Montaż wszystkich elementów

Opcje dodatkowe :

- Brama garażowa Wiśniowski 7000 zł , 1 sztuka
- Rynny firmy Galeco 2000 zł

Po stronie inwestora :

- Zgłoszenie budowy w urzędzie
- Przygotowanie płyty fundamentowej , wylewki (opcjonalnie może przygotować nasz podwykonawca)
- Transport

Cena brutto 51000 zł



Drewtor Toruń
Tel. 500 157 843, 796 963 981 www.drewtor.pl biuro@drewtor.pl