

CARPORT G-TOR 4

(32m² + 12m² pom. gospodarcze)

Zakres prac firmy DREWTOR:

- Prefabrykacja ścian konstrukcyjnych z drewna konstrukcyjnego C-24 (15 cm część Carportu, 10 cm część pom. Gospodarczego) plus otynkowana płyta Steico Protect 4 cm (część pom. Gospodarczego) oraz elewacja drewniana zewnętrzna w części Carportu
- Montaż okna dwuszybowego 70x120
- Drzwi stalowe wejściowe
- Wykonanie konstrukcji dachowej, drewno konstrukcyjne C-24
- Wykonanie pokrycia dachowego(blachodachówka na rąbek lub inna, łąty, kontrłąty, membrana)
- Montaż wszystkich elementów

Opcje dodatkowe :

- Brama garażowa Wiśniowski 7000 zł , 1 sztuka
- Rynny firmy Galeco 2000 zł
- Wykonanie elewacji impregnowanej wewnątrz Carportu 6000 zł

Po stronie inwestora :

- Zgłoszenie budowy w urzędzie
- Przygotowanie płyty fundamentowej , wylewki (opcjonalnie może przygotować nasz podwykonawca)
- Transport

Cena brutto 59000 zł



Drewtor Toruń
Tel. 500 157 843, 796 963 981 www.drewtor.pl biuro@drewtor.pl