



## OFERTA

# DOMEK NA ZGŁOSZENIE 35m<sup>2</sup>

- 1. Powierzchnia zabudowy 7x5 m= 35m<sup>2</sup> + 20m<sup>2</sup> antresola**
- 2. Konstrukcja szkieletowa drewniana** wykonana z drewna szwedzkiego konstrukcyjnego suszonego komorowo **C-24** wykonana w rozstawie co 60 cm
- 3. Konstrukcja ścian, przekrój:** elewacja zewnętrzna pionowa drewniana 20 mm impregnowana farbami firm Remmers lub Osmo, ruszt drewniany 20mmx 50 mm, membrana wiatroizolacyjna, szkielet drewniany 15cm, wełna mineralna 15 cm  $\lambda=0,039W/mkw.$ , folia paraizolacyjna, płyta karton/gips ognioodporna ( opcjonalnie elewacja drewniana)
- 4. Podłoga:** izolacja przeciwwilgociowa, ruszt drewniany 40mmx 50 mm, wełna mineralna 50 mm  $\lambda=0,039W/mkw.$  , płyta OSB 18 mm,
- 5. Dach, przekrój:** blachodachówka na rąbek grafit, łąty, kontrłąty, membrana wiatroizolacyjna, krokwie dachowe 15 cm, wełna mineralna 15 cm  $\lambda=0,039W/mkw.$ , folia paraizolacyjna, elewacja wewnętrzna drewniana 12 mm
- 6. Ściany wewnętrzne, przekrój:** płyta karton/gips ognioodporna, opcjonalnie elewacja wewnętrzna drewniana ,szkielet drewniany 10cm, wełna mineralna 10cm  $\lambda=0,039W/mkw.$
- 7.Instalacje: hydrauliczne:** przyłącza wodnokanalizacyjne bez montażu armatury i osprzętu (możliwy montaż, dodatkowo płatny) **elektryczne:** w każdym pomieszczeniu 2 szt. gniazdek elektrycznych, 1 punkt świetlny z wyłącznikiem, rozdzielnia główna wraz z wyprowadzeniem peszla zasilającego, bez białego montażu i opraw oświetleniowych ( możliwy montaż, dodatkowo płatny)
- 8. Łazienka :** płyta karton/gips łazienkowa
- 9. Stolarka drzwiowa i okienna:** drzwi zewnętrzne 1 sztuka,  
Okna dwuszybowe PCV, kolor do ustalenia



**Drewtor Toruń**

**Tel. 500 157 843 [biuro@drewtor.pl](mailto:biuro@drewtor.pl) [www.drewtor.pl](http://www.drewtor.pl)**

Salon 250X200 drzwi balkonowe plus witryna

150x200 witryna

Łazienka 50x200 rozwierno- uchylne

Kuchnia 50x150 witryna

Antresola 50x200 rozwierno- uchylne

**10. Taras:** dodatkowo płatny

**Cena domku wraz z montażem bez transportu i przygotowania podłoża:**

**- cena brutto 104000 zł**

\* wykonanie płyty fundamentowej 14900zł

